

Formular F5

Obiectiv:

MODERNIZARE CENTRALA TERMICĂ ȘI INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE LA
SECȚIA DE POMPIERI DIN VIȘEU DE SUS
STR. LIBERTĂȚII, NR. 16, JUD. MARAMUREȘ

Proiectant:

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA
BAIA MARE

Fisa tehnica nr. 5

Pompă de circulație cazane - butelie egalizare

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|--|--|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pompa de circulație cu turatie variabila | | |
| | Puncte de functionare la: G = 5.20 mc/h, H = 2.00 m col H2O | | |
| | Pn6, Tapa=-10...95°C | | |
| | Racorduri filetate 1"/ G 1 1/2" | | |
| | Alimentare electrica: 1~230V, 50 HZ | | |
| | Putere electrica: = 85 W | | |
| II | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare | | |
| 1 | Act de omologare sau agreere | | |
| III | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante | | |
| 1 | Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001 | | |
| IV | Conditii de garantie si postgarantie | | |
| 1 | Termen de garantie [ani]: 2 | | |
| V | Alte conditii cu caracter tehnic | | |
| 1 | Certificatul de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii | | |

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1 responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului.

Proiectant.

Ofertant